

調査		改算		設計	令和 3 年12月	日	設計者氏名	
令和 3 年度 下田メディカルセンター自動水栓化工事 実施 設計書 工 事 金 一 金 円也 1 . 事 業 名 1 . 箇 所 下田市 六丁目 地内 1 . 施 設 名 下田メディカルセンター 1 . 概 要 水栓器具取替工 46箇所								

本 工 事 費 内 訳 表

1 / 1

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要
							全 体	発生材処分費	
本工事費									
	機械設備工事 直接工事費								
		機械設備 共通仮設費		式	1.0				
	機械設備工事 純工事費								
		機械設備 現場管理費		式	1.0				
	機械設備工事 工事原価								
	機械設備工事 一般管理費			式	1.0				
	工事価格計								
		消費税相当額		式	1.0				
	合計								

一金 円也								
執務並行								
符号	名 称	品 質	形 状 寸 法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費							
M	衛生設備設置工事			1	式			
	直接工事費			1	式			

符号	名 称	品 質	形 状 寸 法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
M-1	衛生設備設置工事							
	水栓器具交換工(病棟内)			40.0	箇所			第1号単価表
	水栓器具交換工(厨房内)			1.0	式			第1号明細書
	電気設備工			1.0	式			第2号明細書
	小計							

符号	名 称	品 質	形 状 寸 法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
第1号明細書 水栓器具交換工(厨房内)				1.00	式			
	既存水栓撤去		TOTO TL19A	6.00	個			
	新規水栓設置手間			6.00	個			
	台付自動水栓	材料	TOTO TENA40AW 乾電池式	1.00	個			
	台付自動水栓	材料	TOTO TENA40A AC100V	5.00	個			
	水栓取付脚	材料	TOTO TN74-2R	5.00	個			
	撤去器具処分		TOTO TL19A	6.00	個			
	養生			12.00	m2			
	整理清掃			12.00	m2			
	計							

符号	名 称	品 質	形 状 寸 法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
第1号単価表 水栓器具交換工(病棟内)				1.00	箇所	あたり		
	既存水栓器具撤去		TOTO TKHG31PS	1.00	個			
	水栓器具		TEK34UPAS	1.00	個			
	水栓器具設置			1.00	個			
	撤去器具処分			1.00	個			
	養生			2.00	m2			
	整理清掃			2.00	m2			
	計							

符号	名 称	品 質	形 状 寸 法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
第2号明細書		電気設備工		1.00	式			
	コンセント増設工(病棟内)			40.00	個			第2号単価表
	埋込コンセント(厨房内)		2P15A*2 E/ET	3.00	個			
	新金属プレート(厨房内)		発電表示	1.00	個			
	分電盤改修			1.00	式			
	計							

符号	名 称	品 質	形 状 寸 法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
第2号単価表 コンセント増設(病棟内)				1.00	個	あたり		
	ケーブル		EM-EEF2.0-3C	30.00	m			
	埋込コンセント		2P15A*2 E付 新金属プレートとも	1.00	個			
	計							