番号	建物名称	建築面積（㎡）	延べ床面積（㎡）	構造　階数　他
(1)	第一病棟	416.52	836.36	木造2階建て　瓦葺
(2)	病棟	783.28	4085.74	RC造5階建て塔屋2F シート防水
(19)-7	保育所	33.05	33.05	木造平屋建て　瓦葺
(20)-1	倉庫	32.29	32.29	木造平屋建て　ﾄﾀﾝ葺
(20)-2	ボンベ庫	25.51	25.51	CB造平屋建て　ｽﾚｰﾄ葺
(20)-3	受電棟	110.55	110.55	RC造平屋建て 露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水
(3)	汽缶棟	135.00	135.00	鉄骨ｽﾚｰﾄ造平屋建て
(4)	外来診療棟	2190.37	2183.37	RC造平屋建て　ｼｰﾄ防水
(5)	サービス棟	638.68	638.68	鉄骨造平屋建て　折版屋根
(6)	看護婦更衣棟	167.16	167.16	鉄骨造平屋建て　折版屋根 RC造平屋建て　ｼｰﾄ防水
(7)	霊安棟	66.64	66.64	RC造平屋建て　ｼｰﾄ防水 既存のまま
(8)	事務局棟	146.00	146.00	RC造平屋建て　ｼｰﾄ防水 既存のまま
(20)-4	自家発電棟	38.50	38.50	RC造平屋建て 露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水
(9)	事務局棟廊下	68.35	68.35	鉄骨造平屋建て　折版屋根
(10)	機能訓練棟	651.18	651.18	RC造平屋建て シート防水
(20)-5	営繕作業棟	40.22	40.22	RC造平屋建て ｱｽﾌｧﾙﾄ防水ｼﾝﾀﾞｰｺﾝ
(11)	管理棟	343.37	343.37	RC造平屋建て シート防水
撤去済	自動車車庫	81.50	81.50	※現在みなとｸﾘﾆｯｸ
(20)-6	酸素ボンベ庫	34.51	34.51	CB造平屋建て　折版屋根
(20)-7	ろ過室	13.77	13.77	鉄骨ｽﾚｰﾄ造平屋建て ﾀﾝｸ2基ﾌｪﾝｽ撤去含む
(12)	機械棟渡廊下	177.89	177.89	鉄骨造平屋建て　ﾄﾀﾝ屋根
(13)	看護婦更衣棟渡廊下	155.68	155.68	鉄骨造平屋建て　ﾄﾀﾝ屋根
(20)-8	機械棟	83.64	83.64	RC造平屋建て　FRP製大室外機ｱｽﾌｧﾙﾄ防水ｼﾝﾀﾞｰｺﾝ
(15)	宿舎　B棟	147.18	417.42	RC造3階建て
(16)	宿舎　C棟	124.51	373.53	RC造3階建て
(17)	宿舎　D棟	89.67	340.68	RC造4階建て
(18)	宿舎　E棟	89.68	257.01	RC造3階建て
	合計	6884.70	11537.60	

番号	建物名称	建築面積（㎡）	延べ床面積（㎡）	構造　階数　他
(19)-1	浄化槽（病棟西）			撤去済
(19)-2	浄化槽（病棟北）			撤去済
(19)-3	排水槽			RC造深さ約3.5m周囲ﾌｪﾝｽ有
(19)-4	飲料水用水槽			ｱﾙｺﾝﾈﾙ300m3水槽基礎共
(19)-5	貯湯槽			撤去済
(19)-6	貯油槽			ｽﾁｰﾙ製　円筒形　防油堤共
(19)-8	汚水処理場			撤去済
(19)-10	駐車場ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装			既存のまま
(14)	宿舎　A棟	約145.5㎡	約582.0㎡	RC造4階建て
(20)-9	駐車場	約100.0㎡		木造平屋建て　ﾄﾀﾝ葺き
(20)-10	貯湯槽			ｽﾃﾝﾚｽ製　円筒形
(20)-11	貯湯槽ﾎﾟﾝﾌﾟ室			木造平屋建て　ﾄﾀﾝ葺き

(14)A棟は対象外

使用建物

解体建物

新設建物、壁

仮囲い位置

配置図　S＝1：1000

(14)A棟は対象外

工事名	図面内容	SCALE		担当	検印	備考	記号	図番
旧共立湊病院解体工事								